

Presupuesto Por:	SUMNISTRO TIMER
Presentado A:	GRUPO ARISTA
Atn:	

preupuesto
E-00196-JS-25

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unitario	Importe
Equipo Presupuestado				
1	PZA	Timer mecanico 0-60 minutos 115 volts para generador de vapor	\$ 2,310.00	\$ 2,310.00
Suministro y Mano de obra				
1	tra	Instalacion de timer para generador de vapor consistente en: instalacion de chalupa plastica de sobre poner a una altura maxima de 80 cm del nivel de piso, interconexion electrica con cable uso rudo de 3 x 14 hasta generador de vapor a no mas de 5 mts, revisión de conexión electrica del generador de vapor, y pruebas de funcionamiento, Incluye suministro de materiales, chalupa, y cable uso rudo.	\$ 2,969.50	\$ 2,969.50

Suma:	\$	5,279.50
Subtotal:	\$	5,279.50
16% I.V.A.	\$	844.72
Importe Total:	\$	6,124.22

- Notas:
- A).- Este presupuesto comprende solamente lo descrito, no incluye ningun trabajo adicional a lo descrito, si durante la realización del trabajo se requiriera la realización de algun trabajo o refacción adicional, se pondra a consideración de la persona encargada por parte del cliente.
 - B).- Precios LAB. Merida Yucatan .
 - C).- Precios entendible en M.N.
 - D).- Precios sujetos a cambio sin previo aviso - cotizacion vigente por 15 dias a partir de la fecha de esta cotizacion.
 - E).- Forma de pago: 60% anticipo saldo contra entrega.
 - F).- Tiempo de entrega: 1 semana apartir de la fecha de recepcion de su antipo.

