



ARCHMART

FECHA:

04/09/2025



CLIENTE: ARQ. JORGE ROMERO  
OBRA: TERRENO  
UBICACIÓN: AV BONAMPAK

ARQ. JORGE ROMERO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	-----	---------

RAMPA DE ACCESO					\$ 46,588.00
DEMOLICION 1.1	DEMOLICION DE ANDADOR Y GUARNICION DE CONCRETO CON ESPESOR DE 26CM, (2.00X6.00X0.26) PARA GENERAR RAMPA DE ACCESO HACIA TERRENO, CON EQUIPO MENOR ELECTRICO, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M3	3.12	\$ 4,300.00	\$ 13,416.00
RAMPA 1.2	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C 200KG/CM2 INSITU PARA RAMPA DE ACCESO ESPESOR DE 12CM Y REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA, CON CAMBIO DE MANERA LONGITUDINAL PARA CONTINUAR CICLOVIA, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	1.44	\$ <del>21,300.00</del> <sup>\$9,375</sup>	\$ <del>30,672.00</del> <sup>\$13,500</sup>
RETIRO 1.3	RETIRO DE ESCOMBRO GENERARO POR TRABAJOS DE OBRA CIVIL, FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE	VIAJE	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

TOTAL GENERAL SIN I.V.A	\$ <del>46,588.00</del>
I.V.A	\$ 7,454.08
TOTAL GENERAL	\$ 54,042.08

\$29,416.00

\$4,706.56

\$34,122.56

NOTAS:

- 1 Este Presupuesto está limitado unicamente a los conceptos y cantidades de obra especificados en el mismo,
- 2 Para el inicio de dichos trabajos se requieren de un 70% y el 30% contra culminar dichos trabajos.

WILLIAM MARTINEZ

CEL. (998) 304 4095

AV. HACIENDA DE CHUNCHUMIL 1542B 77539 SM 200 HACIENDAS REAL DEL CARIBE CANCUN, Q.ROO

Facebook. ARCHMART & ASOCIADOS