



L.D.P. JOSÉ M. CERVERA CRUZ  
9992 17 58 91  
JCERVERA@CAPITOL.COM  
WWW.CAPITOLMARMOL.COM  
C.52 x 47 y 49 CENTRO, MÉRIDA YUCATÁN MEX.



@Capitol.marmol

Cliente: ARISTA  
Obra: Chichi Suarez

23/07/2025

Pongo a su consideración el siguiente presupuesto de:

Num.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio MXN	Importe MXN
------	-------------	----------	--------	------------	-------------

**BARRA (MARMOL SANTO TOMAS)**

1	Suministro, maquila e instalacion de cubiertas para Barra en marmol con dimensiones 1 pata lateral exterior de .92 X .96 + 2 tapas interiores de .82 X .70 + 4.89 X .71 + 4.89 X .25 + 1.45 X .96 + 1 pata lateral interior de .36 X .96 + base de .96 X .30 + 1 tapa de .26 X .96 sin zoclos y con faldones de 10cm, con cortes en 45, matando filos, paso para tarjas y llaves. Incluye anclaje de faldones.	1 lote		\$ 46,375.00	\$ 46,375.00
---	--	--------	--	--------------	--------------

Nota: el anclaje de los faldones no evita que se despeguen y requiera de mantenimiento, solo que no se caigan y se rompan.

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$	46,375.00
	IVA 16%	\$	7,420.00
	TOTAL	\$	53,795.00

**NOTA:**

- \* Por ser un material natural, admite pegaduras, estucaduras y variación en su tono y vetas.
- \* Las uniones y ensambles son definidos de acuerdo a la optimizacion, disponibilidad del material y diseño de las cubiertas, si las dimensiones lo permiten, las cubiertas, huellas, mesetas, islas, etc. se maquilaran en una sola pieza.
- \* Una vez entregado el material, no se aceptan cambios o devoluciones.
- \* T.C. dólar americano. Al día de la operación (saldo-anticipo).
- \* Formas de pago: 60% anticipo y saldo 40% /Se requiere del pago total, para la entrega de estos materiales.
- \* Sobre medidas proporcionadas por el cliente en caso de haber variación de estas en obra, causara un ajuste en el presupuesto.
- \* Favor de notificar al momento de hacer su pago, pues solo se expedirá factura en el mes que se haya recibido el mismo.
- \* Los pisos y placas no incluyen fletes y son libres de maniobras y descargas.
- \* En caso de que las superficies a recubrir o instalar no esten listas, se tendran que modificar los tiempos de entrega.
- \* Presupuesto valido por 15 dias a partir de la fecha de elaboracón.
- \* Indispensable tener conexión electrica, de no ser así, se hara un cargo adicional de \$600.00 pesos por día por concepto de renta de planta electrica.
- \* Indispensable tener modelos físicos de parrilla, tarja, ovalin y llaves en el momento de la instalacion, de no ser así se hara un cargo adicional de \$800 pesos por visita para hacer estos trabajos faltantes.
- \* No se resguardan material ni sobrantes por mas de 20 dias, no nos hacemos responsables por daños a estos.

Agradeciendo las atenciones prestadas quedo de Ud. Para cualquier duda o aclaración.

CAPITOL MARMOL Y GRANITO

ACEPTO PRESUPUESTO

L.D.P. José Cervera Cruz

ARISTA